Установка ванны

Екатеринбург, Россия

Установка ванны
Установка ванны — процесс, который редко вызывает желание выполнить его самостоятельно. Особенно, если это установка ванны чугунной.
Человечество пользуется ваннами много веков, из каких только материалов их не делали: из бронзы и железа, из драгоценных металлов, ценных пород дерева, были каменные ванны и ванны из фарфора, стекла и пластика.
Тем не менее, наиболее широкое распространение получила именно чугунная ванна, как самая прочная, устойчивая и обладающая самой комфортной теплоемкостью.
Установка ванны стальной в отличие от чугунной должна выполняться с плотным примыканием к трем стенам для надежной фиксации ванны. Стальная ванна должна быть установлена до укладки настенного кафеля, расстояние между торцевыми стенами в идеале должно соответствовать длине ванны (+/- 3 — 5мм). Практически все лёгкие ванны комплектуются регулируемыми опорами. Для обезжиривания установочных поверхностей следует применять только спирт или ацетон, ни в коем случае не следует применять другие растворители, особенно растворители для масляных красок.
Установка ванны акриловой почти не отличается от установки стальной. При установке акриловой ванны необходимо учитывать,
что если на посадочных местах нет готовых отверстий под комплектные шурупы — сверление их необходимо производить очень
аккуратно, обязательно используя ограничитель, так как повредить акриловую, пластиковую ванну очень легко!
На такие сантехнические работы, как установка ванны цена варьируется от 1200 рублей за установку чугунной ванны, 1500 рублей за установку акриловой или стальной ванны. Отдельно рассчитывается стоимость установки ванны нестандартных размеров и форм, а так же ванн с гидромассажем.

Демонтаж ванны
Демонтаж ванны и старой сантехники — один из этапов сантехнических работы при осуществлении ремонта квартиры.
Также возможно, что Вы просто хотите сменить ванную на более новую и современную.
Мы выполняем демонтаж ванной быстро и качественно. Первоначально мы демонтируем фальш-панель, которой закрыто пространство
под ванной во многих квартирах. Этот демонтаж мы можем произвести максимально аккуратно с тем, чтобы Вы могли воспользоваться
этим краном в будущем.
Затем демонтируем подведенные к ванной трубы. Здесь тоже необходимо заранее определиться, будете ли вы осуществлять замену
этих труб, или же они должны остаться в рабочем состоянии.
После того, как ванна отсоединена, необходимо устранить герметик или другие варианты соединения ванной со стенами.
После чего ванну можно вынести из помещения.
Если ванна акриловая — процесс выноса ее из квартиры и подъезда, как правило, не вызывает сложностей.
Куда сложнее, если ванна чугунная.
Следующим этапом демонтажа ванной является установка заглушек на оставшиеся после демонтажа трубы. Особенно тщательно

следует герметизировать трубы канализации, чтобы защитить квартиру от распространения неприятных запахов.
Демонтаж ванны завершен!

Цена: **3 000 руб.**	Тип объявления: Услуги, предлагаю	Торг: уместен
орлов роман	**89632728644**	