КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Екатеринбург, Россия

Кровельные работы. Описание товара:
Вид работ Ед. изм. Цена с материалами/ без материалов
1 Ремонт существующей мягкой кровли (без стоимости замены покрытия парапетов и свесов)
1.1 Ремонт кровли (одного слоя), включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20 %) кв.м. 224, 4
1.2 Ремонт кровли (двух слоев), включая частичное вскрытие старого кровельного ковра (до 20 %) кв.м. 371, 8
1.3 Ремонт кровли (двух слоев), включая полное снятие старого кровельного ковра и частичный ремонт стяжки (до 20 %) кв.м. 482, 9
2 Устройство мягкой кровли (без стоимости покрытия парапетов и свесов)
2.1 Устройство кровли в 2 слоя по готовому основанию кв.м. 324, 5
2.2 Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением неармированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм кв.м. 770
2.3 Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм и 2-х слойной пароизоляцией из п/э пленки (пергамина) кв.м. 1754, 5
2.4 Устройство кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой ППЖ-200 толщиной 150 мм, 2-х слойной пароизоляцией из п/э пленки (пергамина), устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм кв.м. 1941, 5
3 Разные работы
3.1 Монтаж свесов, парапетов шириной развертки до 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0, 55 мм на кронштейнах п.м. 280, 5
3.2 Монтаж свесов, парапетов шириной развертки до 500 мм из оцинкованной стали (полиэстра) на кронштейнах п.м. 335, 5
3.3 Полная разборка существующей кровли (гидроизоляционного покрытия, стяжки, утеплителя) с вывозом мусора кв.м. 264
3.4 Укладка тротуарной плитки на кровле на пескобетон по геотекстильной основе кв.м. 1012
3.5 Установка водосливных воронок шт. 2156

Цена: Договорная	Тип объявления: Услуги, предлагаю	Торг: уместен
Семенов Дмитрий	**8-912-290--01-19**	